

浦东门诊部修缮改造工程清单

工程名称：浦东门诊部修缮改造工程

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量
			一层		
1		暂定价	导诊台	项	1
			B超		
2	房	20-1-7-2	拆除玻璃隔墙	m2	11. 5
			挂号收费处		
3	房	20-17-1-2	墙体切割 厚300以内	m	8. 6
4	房	20-1-3-4	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m2	18
5	房	20-5-4-18	钢圈梁制作安装 槽钢	t	0. 58
6	土	±01-12-7-0	墙饰面 型钢龙骨 内墙、柱(梁)面	t	0. 2
7	房	20-7-4-60换	新做窗口固定玻璃（5+0. 38+5mm） 换为【平夹层玻璃 δ 10. 38 (5+0. 38+5)】	m2	5. 28
8	土	±01-12-7-12	墙饰面 基层 细木工板	m2	7. 04
9	土	±01-8-8-1	窗台板 基层 细木工板	m2	1. 44
10	土	±01-12-5-5	石材方柱面 粘合剂粘贴 干混抹灰砂浆 DP M20. 0	m2	0. 6
11	土	±01-8-8-6	石材窗台板 粘合剂粘贴 干混抹灰砂浆 DP M20. 0	m2	1. 44
12	土	±01-12-4-3	石材墙面 粘合剂粘贴 干混抹灰砂浆 DP M20. 0	m2	7. 04
13	房	20-3-1-23	新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5. 0	m2	9
14	房	20-9-1-40	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙粉光 干混抹灰砂浆 DP M15. 0	m2	18
15	房	20-13-11-1	墙面、平顶调和漆 新墙面、平顶 一底二度	m2	18
16	土	±01-8-2-10	钢质防盗门 干混抹灰砂浆 DP M15. 0	m2	1. 68
			药房		
17	房	20-1-7-25	拆除壁橱	m2	19. 32
18	房	20-1-7-20	铲除墙面涂料	m2	51. 8
19	房	20-13-12-7	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原粉起底 一底二度	m2	51. 8
20	房	20-16-6-17	药房新装瓷面盆 立式	套	1
21	房	20-16-2-20	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	m	2
22	房	20-16-1-63	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 25	m	15
23	房	20-17-2-1	砖砌墙体钻孔 半砖墙以内 Φ60	只	3

			116室		
24	房	20-1-7-2	拆除隔墙 轻钢龙骨	m2	42.5
25	房	20-1-7-10	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	34.22
26		临补	设备及橱柜搬运	项	1
27	房	20-17-1-2	新开门洞墙体切割 厚300以内	m	5.3
28	房	20-7-3-25	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	34.22
29	房	20-7-3-36	新做吊平顶面层 纸面石膏板	m2	34.22
30	房	20-7-3-84	平顶开灯槽 直线(轻钢龙骨基层) 平面	m	18.24
31	土	土01-15-7-7 换	灯箱发光片 换为【灯片 δ 4】	m2	3.65
32	房	20-13-12-1	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m2	34.22
33	房	20-7-4-2	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列	m2	58.5
34	房	20-7-4-13	隔音棉 岩棉 厚50	m2	58.5
35	土	土01-12-7-12 换	墙饰面 基层 细木工板	m2	58.5
36	土	土01-12-7-18 换	墙饰面 面层 隔音板	m2	58.5
37	房	20-10-6-9	新做木地板地搁栅 35×50双向 @300	m2	34.22
38	房	20-10-6-46	复合地板 新铺	m2	34.22
39		临补	隔音移动隔墙	m2	14.75
40	房	20-11-1-97	安装成品木门(含门套) 单扇	樘	1
41	房	20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm)	m	55
42	房	20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)	m	165
43	房	20-15-4-31 换	新装86普通型开关 三联单控 换为【暗开关三联】	只	2
44	安	安03-4-12-205 换	其他灯具 LED灯带	10m	2.4
	主	Z25011851	LED灯带	10m	2.42
45	房	20-15-4-114 换	射灯 新装 换为【射灯】	只	6
46	房	20-15-4-98 换	新装LED菱形灯 吸顶式	套	2
			二层		
			理疗室		
47	房	20-1-10-13	拆除灯具 吸顶式	只	4
48	房	20-1-10-15	拆除灯具 壁灯	只	5
49	房	20-1-5-12	拆除铝合金玻璃房	m2	10
50	房	20-1-7-3	拆除护墙板	m2	9
51	房	20-9-1-44	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙打毛 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	9
52	房	20-13-11-4	墙面、平顶调和漆 原油冲出白 一底二度	m2	58
53	房	20-15-4-98 换	新装LED吸顶灯 换为【方形吸顶灯大口方罩】	套	4

54	房	20-15-1-38	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm)	m	30
55	房	20-15-2-3	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm ²)	m	165
			212团体治疗室		
56	房	20-1-3-4	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆	m ²	15.6
57	房	20-11-1-97	安装成品木门(含门套) 单扇	樘	1
58	房	20-7-4-2	新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c100系列	m ²	15.6
59	房	20-7-4-13	隔音棉 岩棉 厚50	m ²	15.6
60	房	20-7-4-25	新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 双层	m ²	31.2
61	房	20-13-11-4	墙面、平顶调和漆 原油冲出白 一底二度	m ²	31.2
			卫生间改弱电机房		
62		临1	卫生整体拆除	处	1
63	房	20-9-1-40	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ²	25.6
64	房	20-13-11-4	墙面、平顶调和漆 原油冲出白 一底二度	m ²	25.6
65	房	20-7-3-25	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m ²	8.5
66	房	20-7-3-30	新做吊平顶基层(明架) T型龙骨 600×600	m ²	8.5
67	房	20-7-3-43	新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式	m ²	8.5
68	房	20-10-6-49	新铺防静电地板 铝质 500×500	m ²	8.5
69	安	安03-5-2-81	管内穿线 光缆 外径≤5mm 无铠装	100m	0.3
	主	Z28250201	光缆	m	33
			三层		
70	房	20-1-7-2	拆除隔墙 轻钢龙骨	m ²	11.5
71	房	20-7-3-53	修补或拆换吊平顶面层 纸面石膏板	m ²	2.9
72	房	20-9-1-43	修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0	m ²	2.5
73	房	20-13-12-1	墙面、平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度	m ²	5.4
74	房	20-11-1-97	安装成品木门(含门套) 单扇	樘	2